FIRE SAFETY CERTIFICATE

ந.க..எண்;2780/ஆ2/2024
நாள்: 21 .05.2024

மாவட்ட தீயணைப்பு-மீட்புப்பணி அலுவலகம்,
தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப்பணித்துறை,
கடலூர் மாவட்டம், கடலூர்-1

தடையின்மைச்சான்று

பொருள்: தீ இன்னல்களுக்கு உள்ளாக்க கூடிய காரியங்களுக்கான இடங்களை பயன்படுத்துதல் தடையிண்மைச் சான்று- அளிக்கப்பட்டது.

பார்வை
1) தங்களது விண்ணப்பம் நாள்.10.04.2024.
2) உதவி மாவட்ட அலுவலர் கடலூர், ஆய்வறிக்கை ந.க..எண்.138/ஆய்வு/2024 நாள்.21.05.2024.

M/S: C.K.COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, No. 13, Jayaram nagar,Chellankuppam, Cuddalore -3 என்ற இலக்கமுள்ள இடம் (கட்டடம்) 21.05.2024 அன்று திரு பா.விஜயகுமார், உதவி. மாவட்ட அலுவலர் கடலூர் அவர்களால் ஆய்வு செய்யப்பட்டது. சொல்லப்பட்ட இடத்தில் **COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY** (Block-A GF-9563.63 Sq.ft, FF-9563.63 Sq.ft, SF-9563.63 Sq.ft TF-9563.63 Sq.ft, Block-B- GF-7748 Sq.ft, FF-7748Sq.ft, SF-7748Sq.ft, Block-C (Library Block) GF-5047.69 Sq.ft, FF-5047.69Sq.ft, SF-5047.69Sq.ft, Block-D GF-10669.54 Sq.ft, FF-10669.54 Sq.ft, SF-10669.54 Sq.ft, Block-G GF-33026 Sq.ft, FF-33026 Sq.ft, SF-33026 Sq.ft,) நடத்துவதற்கு தீயணைப்பு-மீட்புப் பணி நோக்கில் கீழ்கண்ட நிபந்தனைகளுடன் தடையின்மைச் சான்று வழங்கலாகிறது.

நிபந்தனைகள்

1. இத்தடையின்மைச் சான்று வழங்கப்பட்ட நாளிலிருந்து ஓராண்டிற்கு மட்டும் செல்ல தக்கதாகும்.

2. உரிமம் வழங்கும் அலுவலரிடமிருந்து உரிமம் பெற (COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY) இத்தடையின்மை சான்று வழங்கப்படுகிறது.

3. இந்த தடையின்மைச் சான்று அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரைபட ஒப்புதல் பெற்ற கட்டடங்களுக்கு மட்டும் வழங்கப்படுகிறது.

4. இக்கட்டிடத்தின் ஒவ்வொரு தளத்திலும் 200 ச.மீ என்ற அளவில் ABC 4Kg தீயணைப்பான் -2 எண்கள் வைத்து நன்கு பராமரிக்க வேண்டும்.

5. Hose reel System அனைத்து Block மற்றும் தளங்களிலும் பொருத்தப்பட வேண்டும்.

6. தீ பாதுகாப்புக்கென்று 10000 லிட்டர் மேல்நிலை நீர் நிலை தேக்க தொட்டி ஒன்று ஒவ்வொரு Block-ல் அமைக்கப்பட வேண்டும்.

7. நிமிடத்திற்கு 450 லிட்டர் தண்ணீரை வெளியேற்றும் Fire Pump ஒன்று மேல்நிலை நீர் நிலை தேக்க தொட்டி அருகில் ஒவ்வொரு Block-ல் அமைக்கப்பட வேண்டும்.

Saravanan Subramanian

Saravanan Subramanian
your signing location here
2024.12.30 10:32:08 +05'30'

8. Manually Operated Electronic Fire Alarm system அனைத்து Block மற்றும் தளங்களிலும் பொருத்தப்பட வேண்டும்.

9. தீ பாதுகாப்பிற்கு வைத்திருக்கும் தீயணைப்பான்களை கால முறையாக மறுநிரப்பம் செய்து எப்போதும் நல்ல நிலையில் இயங்கக் கூடியதாக வைத்திருக்க வேண்டும்.

10. அங்கீகரிக்கப்பட்ட தரமான மின்சாதனங்கள் (ISI) சான்று பெற்றவை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும்.

11. கல்லூரியில் பணிபுரியும் அனைவருக்கும் தீயணைப்பான்களை இயக்க பயிற்சி அளிக்கப்படவேண்டும்.

12. வருடத்திற்கு ஒரு முறை கண்டிப்பாக EVACUATION DRILL நடத்திட வேண்டும்.

13. வெளியேறும் வழிகள் எப்போதும் தடையின்றி இருக்க வேண்டும்.

மேற்கண்ட நிபந்தனைகளில் குறிப்பிட்டுள்ள தீத்தடுப்புச் சாதனங்களை 3 மாதங்களுக்குள் பொருத்தப்படவில்லை என்றால், இத்தடையின்மை சான்று தானாக இரத்தாகி விடும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது.

மாவட்ட அலுவலர்
தீயணைப்பு-மீட்புப்பணி,
கடலூர்.

பெறுநர்:

M/S: THE PRINCIPAL,
C.K.COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY,
No. 13, Jayaram nagar,Chellankuppam, Cuddalore -3

Copy to: Deputy Director, Central Region, Trichy.

Saravanan Subramanian
Saravanan Subramanian
your signing location here
2024.12.30 10:32:08 +05'30'